



K 7111-Ortsverbindung Kathlow – Klinge, 1. BA

AUFTRAGGEBER: Landkreis Spree - Neiße

BAUKOSTEN: 272.000,00 €

PROJEKTUMFANG:

Ausbaulänge: 1.000 m

Ausbaubreite: 6,00 m

INGENIEURLEISTUNGEN:

Objektplanung:

IPP • HYDRO • CONSULT GmbH - iHC



Abb. 1: OV Kathlow - Klinge

PROJEKTbeschreibung:

Die Baumaßnahme umfasste den grundhaften Ausbau der bestehenden Fahrbahn der K 7111, den Ausbau der Zufahrten und Maßnahmen zur Regenwasserableitung.

Der Ausbau der Kreisstraße K 7111 in der Ortsverbindung Kathlow - Klinge erfolgt mit einer befestigten Fahrbahnbreite von 6,00 m. Der Fahrbahnaufbau wurde im kombinierten Hoch-, Tiefenbau hergestellt. Die Einfassung der Fahrbahn erfolgte mit Banketten.

Die Ableitung des Oberflächenwassers wird über vorhandene Mulden vorgenommen die, wo es erforderlich war, ergänzt wurden.

Ein vorhandener Durchlass wurde in Nennweite DN 600 erneuert.



Abb. 2 Einlauf Durchlass bei Station 0+315



Abb. 3: OV Kathlow - Klinge